

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

งานก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(๗๒.๑๔.๑๐.๐๑) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอกสิทธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ ๒.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๑๔,๐๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่อบต.บ้านยากำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕ เมษายน ๒๕๖๑..... เป็นเงิน.....๒๑๔,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
๕.๑ .....แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น.....
๕.๒ .....แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น.....
๕.๓ .....
๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ กรรมการ
๖.๓ นายธนพล โภคสมบรูณ์ กรรมการ

สรุปผลการประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2

ประเภทงาน งานทาง **(ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล** ณ อำเภอเมือง 28.00–28.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 2 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ เมื่อ : 5 เมษายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง พร้อมป้ายโครงการ **เงื่อนไข** เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %	157,406.45	1.3624	214,450.55	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			214,450.55	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) say			214,000.00	

หมายเหตุ : -ค่าอำนวยการภาษีกำไรรวมไว้ในหน่วยงานหลัก Factor F แล้ว

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์) , สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนพล โภคสมบูรณ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพณาวรรณ์ คำคูณ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านยา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงานราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย : กองช่าง อบต.บ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ : 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับแต่งพื้นทาง	415.58	ตร.ม	-	0.00	5.00	2,077.90	2,077.90	
2	งานลูกรัง		ลบ.ม	70.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
3	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.20 ม.	12.00	ลบ.ม	75.00	900.00	20.00	240.00	1,140.00	
4	ทรายรองพื้น	19.25	ลบ.ม	387.85	7,466.11	-	0.00	7,466.11	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	58.00	ลบ.ม	1,822.43	105,700.94	306.00	17,748.00	123,448.94	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.@0.20X0.20 ม.	385.00	ตร.ม	21.50	8,277.50	5.00	1,925.00	10,202.50	
7	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 19 มม. ยาว 10.00 ม.	15.00	เส้น	469.00	7,035.00	76.00	1,140.00	8,175.00	
8	เหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม.	8.00	เส้น	182.00	1,456.00	30.00	240.00	1,696.00	
9	ค่าเช่าแบบ (เหมาจ่าย)	1.00	หน่วย	3,000.00	3,000.00	-	0.00	3,000.00	
10	ยางมะตอย	10.00	ลิตร	20.00	200.00	-	0.00	200.00	
11	งานรื้อผิวจราจร คสล.พร้อมเทกลับ	-	ตร.ม.	450.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
12	งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.4x1.0 ม.พร้อมยาแนว	-	ท่อน		0.00		0.00	0.00	
คิดเป็นประมาณการค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1 - 12								**157,406.45**	

หมายเหตุ *จำนวนวัสดุเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์)
, สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

สรุปผลการประมาณการราคางานก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2

ประเภทงาน งานทาง (ประมาณการราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 28.00-28.99 บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ 2 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการ เมื่อ : 20 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง พร้อมป้ายโครงการ **<u>เงื่อนไข</u>** เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เงินประกันผลงาน 0 %	157,406.45	1.3624	214,450.55	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			214,450.55	
	ขอรับงบประมาณเพียง ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) say			214,000.00	

หมายเหตุ : -ค่าอำนวยการภาษีกำไรรวมไว้ในหน่วยงานหลัก Factor F แล้ว

ที่มา : ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์), สืบราคาจากร้านขาย ร้านขายวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง

(ลงชื่อ) สำรวจ/ประมาณราคา
(นายพลวัฒน์ ใจซื่อ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นายธนพล โภคสมบูรณ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. ผู้เห็นชอบ
(สุรยุทธ ศรีษะ)
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

บัญชีแสดงรายละเอียดปริมาณงานก่อสร้าง

แบบ.ปร4

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 2 บ้านหนองผือ ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 385.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านยา กำหนด)

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการโดย : กองช่าง อบต.บ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการเมื่อ : 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับแต่งพื้นทาง	415.58	ตร.ม	-	0.00	5.00	2,077.90	2,077.90	
2	งานลูกรัง		ลบ.ม	70.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
3	ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.20 ม.	12.00	ลบ.ม	75.00	900.00	20.00	240.00	1,140.00	
4	ทรายรองพื้น	19.25	ลบ.ม	387.85	7,466.11	-	0.00	7,466.11	
5	คอนกรีต 1 : 2 : 4	58.00	ลบ.ม	1,822.43	105,700.94	306.00	17,748.00	123,448.94	
6	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.@0.20X0.20 ม.	385.00	ตร.ม	21.50	8,277.50	5.00	1,925.00	10,202.50	
7	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 19 มม. ยาว 10.00 ม.	15.00	เส้น	469.00	7,035.00	76.00	1,140.00	8,175.00	
8	เหล็กข้ออ้อยขนาด Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม.	8.00	เส้น	182.00	1,456.00	30.00	240.00	1,696.00	
9	ค่าเช่าแบบ (เหมาจ่าย)	1.00	หน่วย	3,000.00	3,000.00	-	0.00	3,000.00	
10	ยางมะตอย	10.00	ลิตร	20.00	200.00	-	0.00	200.00	
11	งานรื้อผิวจราจร คสล.พร้อมเทกลับ	-	ตร.ม.	450.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
12	งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.4x1.0 ม.พร้อมยาแนว	-	ท่อน		0.00		0.00	0.00	
คิดเป็นประมาณการค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1 - 12								157,406.45	

หมายเหตุ *จำนวนวัสดุเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) สำรวจ/ประมาณราคา

(นายพลวัฒน์ ใจซื่อ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายธนพล โภคสมบูรณ์)

นายช่างโยธา